

临城街道2024年圩口闸电起闭改造工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 480118.69

（大写）： 肆拾捌万零壹佰壹拾捌元陆角玖分

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定 代 表 人 或 其 授 权 人： _____ 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024年4月10日 复核时间： 2024年4月10日

编制说明

一、编制依据：

1、《2012 水利工程量清单计价规范》；《江苏省水利工程预算定额》（2012 版）；《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）；

2、苏水基[2016]26 号文，省水利厅《关于调整安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准》的通知；

3、苏水基[2016]26 号文省水利厅《关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准》的通知；

4、材料价格按《泰州市工程造价信息价》2024 年第 2 期及有关市场价计算；

5、税金按 9%计取

6、工程类别：水利工程。

二、有关说明：

1、老闸拆除费用总价包干，结算时不调整；；

2、启闭机设备单价包含运输、安装、辅材等费用，结算时不调整；

3、老闸闸槽向下拆除 1.5-1.7 米，实际施工时可适当调整，植筋费用已计算；

4、结构做法参照往年图纸；

5、预算中均包含接电工程量；梅家闸只做配电箱，配线、电杆等不做；配电箱均包含内部设备；

6、其余详见预算。

2024-4-10

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：临城街道2024年圩口闸电起闭改造工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	三赵米厂闸 (4m)	88576.63			
2	朱中薛余闸 (3.5m)	103372.4			
3	朱中西朱闸 (4m)	98872.63			
4	西南闸 (4m)	109272.63			
5	梅家闸 (河口) (3.5m)	80024.4			
合 计		480118.69			

三赵米厂闸（4m）

工程

标底

合同编号：001

总价（小写）： 88576.63 （元）

（大写）： 捌万捌仟伍佰柒拾陆元陆角叁分 （元）

编制人员： _____

审查人员： _____

监督、监察人员： _____

编制时间： 2022-03-12

工程项目总价表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	84627.59
1	50	水利工程	84627.59
1.1	5001	水利建筑工程	47463.53
1.1.1	500101	土方开挖工程	61.12
1.1.2	500103	土石方填筑工程	151.81
1.1.3	500109	混凝土工程	11659.69
1.1.4	500110	模板工程	12188.67
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	12838.52
1.1.6	500114	其他建筑工程	10563.72
1.2	5001	水利建筑工程（零星项目）	37164.06
1.2.1	500114	其他建筑工程	37164.06
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	3949.04
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	88576.63

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	水利工程		1		84627.59	
1.1	5001	水利建筑工程		1		47463.53	
1.1.1	500101	土方开挖工程		1		61.12	
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖		1		61.12	
1.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	m3	8.67	7.05	61.12	
1.1.1.2	500103	土石方填筑工程		1		151.81	
1.1.1.2.1	500103001	一般土方填筑		1		151.81	
1.1.1.2.1.1	500103001001	一般土方填筑	m3	8.67	17.51	151.81	
1.1.1.3	500109	混凝土工程		1		11659.69	
1.1.1.3.1	500109001	普通混凝土		1		11659.69	
1.1.1.3.1.1	500109001001	普通混凝土（排架、工作桥）	m3	4.26	673.32	2868.34	
1.1.1.3.1.2	500109001002	普通混凝土（闸槽、牛腿）	m3	3.48	633.41	2204.27	
1.1.1.3.1.3	500109001003	普通混凝土（便桥）	m3	0.41	638.95	261.97	
1.1.1.3.1.4	500109001004	普通混凝土（闸门）	m3	2.75	2300.04	6325.11	
1.1.1.4	500110	模板工程		1		12188.67	
1.1.1.4.1	500110001	普通模板		1		12188.67	
1.1.1.4.1.1	500110001001	普通模板（排架、工作桥）	m2	42.82	186.8	7998.78	
1.1.1.4.1.2	500110001002	普通模板（闸槽、牛腿、便桥）	m2	8.91	136.96	1220.31	
1.1.1.4.1.3	500110001003	普通模板（闸门）	m2	27.07	109.7	2969.58	
1.1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		1		12838.52	
1.1.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装		1		11638.52	
1.1.1.5.1.1	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.82	6394.79	11638.52	
1.1.1.5.2	500111002	钢构件加工及安装		1		1200	
1.1.1.5.2.1	500111002001	金属门档	个	8	150	1200	
1.1.1.6	500114	其他建筑工程		1		10563.72	
1.1.1.6.1	500114002	其他临时建筑工程	项	1		10563.72	
1.1.1.6.1.1	500114002001	凿除老闸支架、横梁、闸槽、闸门等砼及破碎清理运输	项	1	10000	10000	
1.1.1.6.1.2	500107014002	植筋	根	34	16.58	563.72	
1.2	5001	水利建筑工程（零星项目）		1		37164.06	
1.2.1	500114	其他建筑工程		1		37164.06	
1.2.1.1	500114001	其他永久建筑工程		1		37164.06	
1.2.1.1.1	500114001014	电动启闭机	台	1	17000	17000	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

1.2.1. 1.2	500114001001	其他金属结构设备安装 铁爬梯、搁门器及轴	t	0.15	11908.79	1786.32	
1.2.1. 1.3	500114001003	其他金属结构设备安装 不锈钢安全门（底座加锁）	m ²	1.35	654.03	882.94	
1.2.1. 1.4	500101002001	工作桥不锈钢栏杆（包含底座）	m	13.3	350	4655	
1.2.1. 1.5	500114001004	不锈钢防护罩	项	1	3000	3000	
1.2.1. 1.6	500114001005	支架标语	项	1	1800	1800	
1.2.1. 1.7	500101002005	支架内外侧白色防水涂料	m ³	39.12	40	1564.8	
1.2.1. 1.8	500101002003	木止水	项	1	500	500	
1.2.1. 1.9	500101002004	施工脚手架	项	1	1500	1500	
1.2.1. 1.10	500105001001	预埋Φ50PVC管	m	5	5	25	
1.2.1. 1.11	500101002006	电缆3*25+1*16mm ² 铝芯	m	30	50	1500	
1.2.1. 1.12	500101002007	控制箱（含电表、开关、漏报等）	项	1	1800	1800	
1.2.1. 1.13	500101002008	角铁、瓷瓶等辅材	项	1	350	350	
1.2.1. 1.14	500101002009	电力系统调试	项	1	800	800	
		合计				84627.59	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	水利工程				1		84627.59	
1.1	5001	水利建筑工程				1		47463.53	
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		61.12	
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖				1		61.12	
1.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖			m3	8.67	7.05	61.12	
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		151.81	
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑				1		151.81	
1.1.2.1.1	500103001001	一般土方填筑			m3	8.67	17.51	151.81	
1.1.3	500109	混凝土工程				1		11659.69	
1.1.3.1	500109001	普通混凝土				1		11659.69	
1.1.3.1.1	500109001001	普通混凝土（排架、工作桥）	1. 排架、工作桥混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	4.26	673.32	2868.34	
1.1.3.1.2	500109001002	普通混凝土（闸槽、牛腿）	1. 闸槽、牛腿混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	3.48	633.41	2204.27	
1.1.3.1.3	500109001003	普通混凝土（便桥）	1. 便桥混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	0.41	638.95	261.97	
1.1.3.1.4	500109001004	普通混凝土（闸门）	1. 混凝土闸门现场预制、安装； 2. 混凝土强度C30；		m3	2.75	2300.04	6325.11	
1.1.4	500110	模板工程				1		12188.67	
1.1.4.1	500110001	普通模板				1		12188.67	
1.1.4.1.1	500110001001	普通模板（排架、工作桥）	1. 木模板制作、安装、拆除		m2	42.82	186.8	7998.78	
1.1.4.1.2	500110001002	普通模板（闸槽、牛腿、便桥）	1. 木模板制作、安装、拆除		m2	8.91	136.96	1220.31	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

1.1. 4.1. 3	5001100010 03	普通模板（闸门）	1.木模板制作、 安装、拆除		m2	27.07	109.7	2969.5 8	
1.1. 5	500111	钢筋加工及安装工程				1		12838. 52	
1.1. 5.1	500111001	钢筋加工及安装				1		11638. 52	
1.1. 5.1. 1	5001110010 01	钢筋加工及安装			t	1.82	6394.7 9	11638. 52	
1.1. 5.2	500111002	钢构件加工及安装				1		1200	
1.1. 5.2. 1	5001110020 01	金属门档	1、1cm镀锌钢板 制作		个	8	150	1200	
1.1. 6	500114	其他建筑工程				1		10563. 72	
1.1. 6.1	500114002	其他临时建筑工程			项	1		10563. 72	
1.1. 6.1. 1	5001140020 01	凿除老闸支架、横 梁、闸槽、闸门等 砼及破碎清理运输	1.机械拆除、破 碎、外运； 2.施工单位包干 使用		项	1	10000	10000	
1.1. 6.1. 2	5001070140 02	植筋			根	34	16.58	563.72	
1.2	5001	水利建筑工程（零 星项目）				1		37164. 06	
1.2. 1	500114	其他建筑工程				1		37164. 06	
1.2. 1.1	500114001	其他永久建筑工程				1		37164. 06	
1.2. 1.1. 1	5001140010 14	电动启闭机	1. CD型电动葫芦 及单轨小车安装 电动葫芦 起重 能力（t）5 2. 单价包含运输 、安装费用		台	1	17000	17000	
1.2. 1.1. 2	5001140010 01	其他金属结构设备 安装 铁爬梯、搁 门器及轴			t	0.15	11908. 79	1786.3 2	
1.2. 1.1. 3	5001140010 03	其他金属结构设备 安装 不锈钢安全 门（底座加锁）			m2	1.35	654.03	882.94	
1.2. 1.1. 4	5001010020 01	工作桥不锈钢栏杆 （包含底座）			m	13.3	350	4655	
1.2. 1.1. 5	5001140010 04	不锈钢防护罩	1、1.5mm厚304 不锈钢面层、金 属骨架。		项	1	3000	3000	
1.2. 1.1. 6	5001140010 05	支架标语			项	1	1800	1800	
1.2. 1.1. 7	5001010020 05	支架内外侧白色防 水涂料			m3	39.12	40	1564.8	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

1.2. 1.1. 8	5001010020 03	木止水			项	1	500	500	
1.2. 1.1. 9	5001010020 04	施工脚手架			项	1	1500	1500	
1.2. 1.1. 10	5001050010 01	预埋 ϕ 50PVC管			m	5	5	25	
1.2. 1.1. 11	5001010020 06	电缆3*25+1*16mm2 铝芯	1、铝芯 3*25+16mm2(四 芯)电缆; 2、含端头制作		m	30	50	1500	
1.2. 1.1. 12	5001010020 07	控制箱（含电表、 开关、漏报等）			项	1	1800	1800	
1.2. 1.1. 13	5001010020 08	角铁、瓷瓶等辅材			项	1	350	350	
1.2. 1.1. 14	5001010020 09	电力系统调试			项	1	800	800	
		合计						84627. 59	

措施项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	846.28
2	安全文明措施	563.92
3	临时工程	846.28
4	交通工程	846.28
5	保险费	846.28
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	
	合计	3949.04

其他项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
	合计		

零星工作项目计价表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

序号	名称	型号规格	计量单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	人工						
	人工小计						
2	材料						
	材料小计						
3	机械						
	机械小计						
	合计						

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	水泥 42.5级	密度3.1, 堆积密度1.2(不含进口水泥)	t	303.9	
2	黄砂	密度2.6, 堆积密度1.5	t	146.95	
3	碎石	密度2.7, 堆积密度1.5	t	176.64	
4	型钢		t	4364.95	
5	原木	二、三等	m3	2061.17	
6	板枋材	一、二等	m3	2751.31	
7	板枋材	三等、枕木	m3	2751.31	
8	竹胶板		m2	48.8	
9	钢筋、缆风元钢		kg	3.679	
10	镀锌铁丝	8#	kg	6.17	
11	镀锌铁丝	20#	kg	6.6	
12	铁钉	综合	kg	5.57	
13	铁件、预埋铁件	经过加工的板、型钢	kg	5.83	
14	零星卡具		kg	7.7	
15	钢模支撑		kg	6.08	
16	型钢	综合	kg	4.365	
17	钢管	搭脚手架用	kg	6.08	
18	扣件		只	7.73	
19	钢木组合脚手板		m2	186.69	
20	电焊条		kg	4.97	
21	电锤钻头 $\phi 18$		根	8.58	
22	电焊条	$\Phi 4\text{mm}$	kg	5.15	
23	电焊条	综合	kg	5.23	
24	氧气		m3	4.29	
25	乙炔气		m3	13.72	
26	平型橡皮止水		m	70.32	
27	P型橡皮止水		m	34.3	
28	油漆	综合	kg	14.64	
29	调和漆		kg	14.64	
30	防锈漆		kg	14.3	
31	汽油	综合	kg	7.76	
32	水		m3	4.77	
33	棉纱头		kg	6.86	
34	砂纸		张	1.03	
35	松节刷		把	8.75	
36	钢丝刷		把	4.29	
37	漆刷		把	2.57	
38	不锈钢安全门		m2	260	
39	强力植筋胶		ml	0.05	
40	钢板		kg	4.365	
41	支架标语		项	1800	
42	木止水		项	500	
43	电动启闭机中的材料费		台	17000	
44	施工脚手架中的材料费		项	1500	
45	预埋 $\phi 50\text{PVC}$ 管中的材料费		m	5	
46	米黄色防水涂料中的材料费		m	40	

人工费单价汇总表

合同编号：001

工程名称：三赵米厂闸（4m）

序号	类别	计量单位	预算价（元）	备注
1	主体工程			
	一类工	工日	123	
	二类工	工日	119	
	工长	工时	11.55	
	高级工	工时	10.67	
	中级工	工时	8.9	
	初级工	工时	6.13	
2	零星工程			

朱中薛余闸（3.5m）

工程

标底

合同编号：001

总价（小写）： 103372.40 （元）

（大写）： 壹拾万叁仟叁佰柒拾贰元肆角整 （元）

编制人员： _____

审查人员： _____

监督、监察人员： _____

编制时间： 2022-03-12

工程项目总价表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	98905.66
1	50	水利工程	98905.66
1.1	5001	水利建筑工程	41958.72
1.1.1	500101	土方开挖工程	23.41
1.1.2	500103	土石方填筑工程	151.81
1.1.3	500109	混凝土工程	10474.08
1.1.4	500110	模板工程	11377.98
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	11367.72
1.1.6	500114	其他建筑工程	8563.72
1.2	5001	水利建筑工程（零星项目）	56946.94
1.2.1	500114	其他建筑工程	56946.94
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	4466.74
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	103372.40

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	水利工程		1		98905.66	
1.1	5001	水利建筑工程		1		41958.72	
1.1.1	500101	土方开挖工程		1		23.41	
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖		1		23.41	
1.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	m3	8.67	2.7	23.41	
1.1.2	500103	土石方填筑工程		1		151.81	
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑		1		151.81	
1.1.2.1.1	500103001001	一般土方填筑	m3	8.67	17.51	151.81	
1.1.3	500109	混凝土工程		1		10474.08	
1.1.3.1	500109001	普通混凝土		1		10474.08	
1.1.3.1.1	500109001001	普通混凝土（排架、工作桥）	m3	4.06	673.06	2732.62	
1.1.3.1.2	500109001002	普通混凝土（闸槽、牛腿）	m3	3.48	633.19	2203.5	
1.1.3.1.3	500109001003	普通混凝土（便桥）	m3	0.37	638.87	236.38	
1.1.3.1.4	500109001004	普通混凝土（闸门）	m3	2.26	2345.83	5301.58	
1.1.4	500110	模板工程		1		11377.98	
1.1.4.1	500110001	普通模板		1		11377.98	
1.1.4.1.1	500110001001	普通模板（排架、工作桥）	m2	40.48	186.8	7561.66	
1.1.4.1.2	500110001002	普通模板（闸槽、牛腿、便桥）	m2	8.91	136.96	1220.31	
1.1.4.1.3	500110001003	普通模板（闸门）	m2	23.71	109.49	2596.01	
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		1		11367.72	
1.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装		1		10167.72	
1.1.5.1.1	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.59	6394.79	10167.72	
1.1.5.2	500111002	钢构件加工及安装		1		1200	
1.1.5.2.1	500111002001	金属门档	个	8	150	1200	
1.1.6	500114	其他建筑工程		1		8563.72	
1.1.6.1	500114002	其他临时建筑工程	项	1		8563.72	
1.1.6.1.1	500114002001	凿除老闸支架、横梁、闸槽、闸门等砼及破碎清理运输	项	1	8000	8000	
1.1.6.1.2	500107014002	植筋	根	34	16.58	563.72	
1.2	5001	水利建筑工程（零星项目）		1		56946.94	
1.2.1	500114	其他建筑工程		1		56946.94	
1.2.1.1	500114001	其他永久建筑工程		1		56946.94	
1.2.1.1.1	500114001014	电动启闭机	台	1	17000	17000	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

1.2.1. 1.2	500114001001	其他金属结构设备安装 铁爬梯、搁门器及轴	t	0.15	11794.69	1769.2	
1.2.1. 1.3	500114001003	其他金属结构设备安装 不锈钢安全门（底座加锁）	m2	1.35	654.03	882.94	
1.2.1. 1.4	500101002001	工作桥不锈钢栏杆（包含底座）	m	13.3	350	4655	
1.2.1. 1.5	500114001004	不锈钢防护罩	项	1	3000	3000	
1.2.1. 1.6	500114001005	支架标语	项	1	1800	1800	
1.2.1. 1.7	500101002005	支架内外侧白色防水涂料	m3	39.12	40	1564.8	
1.2.1. 1.8	500101002003	木止水	项	1	500	500	
1.2.1. 1.9	500101002004	施工脚手架	项	1	1500	1500	
1.2.1. 1.10	500105001001	预埋 ϕ 50PVC管	m	5	5	25	
1.2.1. 1.11	500101002006	电缆3*25+1*16mm2铝芯	m	280	55	15400	
1.2.1. 1.12	500101002007	控制箱（含电表、开关、漏报等）	项	1	1800	1800	
1.2.1. 1.13	500101002008	角铁、瓷瓶等辅材	项	1	350	350	
1.2.1. 1.14	500101002009	电力系统调试	项	1	800	800	
1.2.1. 1.15	500101002010	混凝土电线杆12m	根	2	2500	5000	
1.2.1. 1.16	500101002011	拉盘	组	2	450	900	
		合计				98905.66	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	水利工程				1		98905.66	
1.1	5001	水利建筑工程				1		41958.72	
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		23.41	
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖				1		23.41	
1.1.1.1.1	50010100202	一般土方开挖			m3	8.67	2.7	23.41	
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		151.81	
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑				1		151.81	
1.1.2.1.1	50010300101	一般土方填筑			m3	8.67	17.51	151.81	
1.1.3	500109	混凝土工程				1		10474.08	
1.1.3.1	500109001	普通混凝土				1		10474.08	
1.1.3.1.1	50010900101	普通混凝土（排架、工作桥）	1. 排架、工作桥混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	4.06	673.06	2732.62	
1.1.3.1.2	50010900102	普通混凝土（闸槽、牛腿）	1. 闸槽、牛腿混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	3.48	633.19	2203.5	
1.1.3.1.3	50010900103	普通混凝土（便桥）	1. 便桥混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	0.37	638.87	236.38	
1.1.3.1.4	50010900104	普通混凝土（闸门）	1. 混凝土闸门现场预制、安装； 2. 混凝土强度C30；		m3	2.26	2345.83	5301.58	
1.1.4	500110	模板工程				1		11377.98	
1.1.4.1	500110001	普通模板				1		11377.98	
1.1.4.1.1	50011000101	普通模板（排架、工作桥）	1. 木模板制作、安装、拆除		m2	40.48	186.8	7561.66	
1.1.4.1.2	50011000102	普通模板（闸槽、牛腿、便桥）	1. 木模板制作、安装、拆除		m2	8.91	136.96	1220.31	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

1.1. 4.1. 3	5001100010 03	普通模板（闸门）	1.木模板制作、 安装、拆除		m2	23.71	109.49	2596.0 1	
1.1. 5	500111	钢筋加工及安装工程				1		11367. 72	
1.1. 5.1	500111001	钢筋加工及安装				1		10167. 72	
1.1. 5.1. 1	5001110010 01	钢筋加工及安装			t	1.59	6394.7 9	10167. 72	
1.1. 5.2	500111002	钢构件加工及安装				1		1200	
1.1. 5.2. 1	5001110020 01	金属门档	1、1cm镀锌钢板 制作		个	8	150	1200	
1.1. 6	500114	其他建筑工程				1		8563.7 2	
1.1. 6.1	500114002	其他临时建筑工程			项	1		8563.7 2	
1.1. 6.1. 1	5001140020 01	凿除老闸支架、横 梁、闸槽、闸门等 砼及破碎清理运输	1.机械拆除、破 碎、外运； 2.施工单位包干 使用		项	1	8000	8000	
1.1. 6.1. 2	5001070140 02	植筋			根	34	16.58	563.72	
1.2	5001	水利建筑工程（零 星项目）				1		56946. 94	
1.2. 1	500114	其他建筑工程				1		56946. 94	
1.2. 1.1	500114001	其他永久建筑工程				1		56946. 94	
1.2. 1.1. 1	5001140010 14	电动启闭机	1. CD型电动葫芦 及单轨小车安装 电动葫芦 起重 能力（t）5 2. 单价包含运输 、安装费用		台	1	17000	17000	
1.2. 1.1. 2	5001140010 01	其他金属结构设备 安装 铁爬梯、搁 门器及轴			t	0.15	11794. 69	1769.2	
1.2. 1.1. 3	5001140010 03	其他金属结构设备 安装 不锈钢安全 门（底座加锁）			m2	1.35	654.03	882.94	
1.2. 1.1. 4	5001010020 01	工作桥不锈钢栏杆 （包含底座）			m	13.3	350	4655	
1.2. 1.1. 5	5001140010 04	不锈钢防护罩	1、1.5mm厚304 不锈钢面层、金 属骨架。		项	1	3000	3000	
1.2. 1.1. 6	5001140010 05	支架标语			项	1	1800	1800	
1.2. 1.1. 7	5001010020 05	支架内外侧白色防 水涂料			m3	39.12	40	1564.8	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

1.2. 1.1. 8	5001010020 03	木止水			项	1	500	500	
1.2. 1.1. 9	5001010020 04	施工脚手架			项	1	1500	1500	
1.2. 1.1. 10	5001050010 01	预埋 ϕ 50PVC管			m	5	5	25	
1.2. 1.1. 11	5001010020 06	电缆3*25+1*16mm2 铝芯	1、铝芯 3*25+16mm2(四 芯)电缆; 2、含端头制作 3、钢索架设		m	280	55	15400	
1.2. 1.1. 12	5001010020 07	控制箱(含电表、 开关、漏报等)			项	1	1800	1800	
1.2. 1.1. 13	5001010020 08	角铁、瓷瓶等辅材			项	1	350	350	
1.2. 1.1. 14	5001010020 09	电力系统调试			项	1	800	800	
1.2. 1.1. 15	5001010020 10	混凝土电线杆12m	1. 组立单杆混凝土杆12m 2. 土石方工程普通土 3. 土石方工程泥水坑		根	2	2500	5000	
1.2. 1.1. 16	5001010020 11	拉盘			组	2	450	900	
		合计						98905. 66	

措施项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	989.06
2	安全文明措施	510.5
3	临时工程	989.06
4	交通工程	989.06
5	保险费	989.06
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	
	合计	4466.74

其他项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
	合计		

零星工作项目计价表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

序号	名称	型号规格	计量单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	人工						
	人工小计						
2	材料						
	材料小计						
3	机械						
	机械小计						
	合计						

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	水泥 42.5级	密度3.1，堆积密度1.2(不含进口水泥)	t	303.9	
2	黄砂	密度2.6，堆积密度1.5	t	146.95	
3	碎石	密度2.7，堆积密度1.5	t	176.64	
4	型钢		t	4364.95	
5	原木	二、三等	m3	2061.17	
6	板枋材	一、二等	m3	2751.31	
7	板枋材	三等、枕木	m3	2751.31	
8	竹胶板		m2	48.8	
9	钢筋、缆风元钢		kg	3.679	
10	镀锌铁丝	8#	kg	6.17	
11	镀锌铁丝	20#	kg	6.6	
12	铁钉	综合	kg	5.57	
13	铁件、预埋铁件	经过加工的板、型钢	kg	5.83	
14	零星卡具		kg	7.7	
15	钢模支撑		kg	5.76	
16	型钢	综合	kg	5.5	
17	钢管	搭脚手架用	kg	5.76	
18	扣件		只	7.7	
19	钢木组合脚手板		m2	186.69	
20	电焊条		kg	4.97	
21	电锤钻头 φ18		根	8.58	
22	电焊条	Φ4mm	kg	5.15	
23	电焊条	综合	kg	5.23	
24	氧气		m3	4.29	
25	乙炔气		m3	13.72	
26	平型橡皮止水		m	70.32	
27	P型橡皮止水		m	34.3	
28	油漆	综合	kg	12.86	
29	调和漆		kg	9.61	
30	防锈漆		kg	10.68	
31	汽油	综合	kg	7.76	
32	水		m3	4.59	
33	棉纱头		kg	6.86	
34	砂纸		张	1.03	
35	松节刷		把	8.75	
36	钢丝刷		把	4.29	
37	漆刷		把	2.57	
38	不锈钢安全门		m2	260	
39	强力植筋胶		ml	0.05	
40	钢板		kg	4.365	
41	支架标语		项	1800	
42	木止水		项	500	
43	控制箱（含电表、开关、漏报等）		项	1800	
44	角铁、瓷瓶等辅材		项	350	
45	电力系统调试		项	800	
46	电动启闭机中的材料费		台	17000	
47	施工脚手架中的材料费		项	1500	
48	预埋 φ50PVC管中的材料费		m	5	
49	米黄色防水涂料中的材料费		m	40	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

人工费单价汇总表

合同编号：001

工程名称：朱中薛余闸（3.5m）

序号	类别	计量单位	预算价（元）	备注
1	主体工程			
	一类工	工日	123	
	二类工	工日	119	
	工长	工时	11.55	
	高级工	工时	10.67	
	中级工	工时	8.9	
	初级工	工时	6.13	
2	零星工程			

朱中西朱闸（4m）

工程

标底

合同编号：001

总价（小写）： 98872.63 （元）

（大写）： 玖万捌仟捌佰柒拾贰元陆角叁分 （元）

编制人员： _____

审查人员： _____

监督、监察人员： _____

编制时间： 2022-03-12

工程项目总价表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	94527.59
1	50	水利工程	94527.59
1.1	5001	水利建筑工程	47463.53
1.1.1	500101	土方开挖工程	61.12
1.1.2	500103	土石方填筑工程	151.81
1.1.3	500109	混凝土工程	11659.69
1.1.4	500110	模板工程	12188.67
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	12838.52
1.1.6	500114	其他建筑工程	10563.72
1.2	5001	水利建筑工程（零星项目）	47064.06
1.2.1	500114	其他建筑工程	47064.06
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	4345.04
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	98872.63

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	水利工程		1		94527.59	
1.1	5001	水利建筑工程		1		47463.53	
1.1.1	500101	土方开挖工程		1		61.12	
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖		1		61.12	
1.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	m3	8.67	7.05	61.12	
1.1.1.2	500103	土石方填筑工程		1		151.81	
1.1.1.2.1	500103001	一般土方填筑		1		151.81	
1.1.1.2.1.1	500103001001	一般土方填筑	m3	8.67	17.51	151.81	
1.1.1.3	500109	混凝土工程		1		11659.69	
1.1.1.3.1	500109001	普通混凝土		1		11659.69	
1.1.1.3.1.1	500109001001	普通混凝土（排架、工作桥）	m3	4.26	673.32	2868.34	
1.1.1.3.1.2	500109001002	普通混凝土（闸槽、牛腿）	m3	3.48	633.41	2204.27	
1.1.1.3.1.3	500109001003	普通混凝土（便桥）	m3	0.41	638.95	261.97	
1.1.1.3.1.4	500109001004	普通混凝土（闸门）	m3	2.75	2300.04	6325.11	
1.1.1.4	500110	模板工程		1		12188.67	
1.1.1.4.1	500110001	普通模板		1		12188.67	
1.1.1.4.1.1	500110001001	普通模板（排架、工作桥）	m2	42.82	186.8	7998.78	
1.1.1.4.1.2	500110001002	普通模板（闸槽、牛腿、便桥）	m2	8.91	136.96	1220.31	
1.1.1.4.1.3	500110001003	普通模板（闸门）	m2	27.07	109.7	2969.58	
1.1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		1		12838.52	
1.1.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装		1		11638.52	
1.1.1.5.1.1	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.82	6394.79	11638.52	
1.1.1.5.2	500111002	钢构件加工及安装		1		1200	
1.1.1.5.2.1	500111002001	金属门档	个	8	150	1200	
1.1.1.6	500114	其他建筑工程		1		10563.72	
1.1.1.6.1	500114002	其他临时建筑工程	项	1		10563.72	
1.1.1.6.1.1	500114002001	凿除老闸支架、横梁、闸槽、闸门等砼及破碎清理运输	项	1	10000	10000	
1.1.1.6.1.2	500107014002	植筋	根	34	16.58	563.72	
1.2	5001	水利建筑工程（零星项目）		1		47064.06	
1.2.1	500114	其他建筑工程		1		47064.06	
1.2.1.1	500114001	其他永久建筑工程		1		47064.06	
1.2.1.1.1	500114001014	电动启闭机	台	1	17000	17000	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

1.2.1. 1.2	500114001001	其他金属结构设备安装 铁爬梯、搁门器及轴	t	0.15	11908.79	1786.32	
1.2.1. 1.3	500114001003	其他金属结构设备安装 不锈钢安全门（底座加锁）	m ²	1.35	654.03	882.94	
1.2.1. 1.4	500101002001	工作桥不锈钢栏杆（包含底座）	m	13.3	350	4655	
1.2.1. 1.5	500114001004	不锈钢防护罩	项	1	3000	3000	
1.2.1. 1.6	500114001005	支架标语	项	1	1800	1800	
1.2.1. 1.7	500101002005	支架内外侧白色防水涂料	m ³	39.12	40	1564.8	
1.2.1. 1.8	500101002003	木止水	项	1	500	500	
1.2.1. 1.9	500101002004	施工脚手架	项	1	1500	1500	
1.2.1. 1.10	500105001001	预埋Φ50PVC管	m	5	5	25	
1.2.1. 1.11	500101002006	电缆3*25+1*16mm ² 铝芯	m	100	55	5500	
1.2.1. 1.12	500101002007	控制箱（含电表、开关、漏报等）	项	1	1800	1800	
1.2.1. 1.13	500101002008	角铁、瓷瓶等辅材	项	1	350	350	
1.2.1. 1.14	500101002009	电力系统调试	项	1	800	800	
1.2.1. 1.15	500101002010	混凝土电线杆12m	根	2	2500	5000	
1.2.1. 1.16	500101002011	拉盘	组	2	450	900	
		合计				94527.59	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	水利工程				1		94527.59	
1.1	5001	水利建筑工程				1		47463.53	
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		61.12	
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖				1		61.12	
1.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖			m3	8.67	7.05	61.12	
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		151.81	
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑				1		151.81	
1.1.2.1.1	500103001001	一般土方填筑			m3	8.67	17.51	151.81	
1.1.3	500109	混凝土工程				1		11659.69	
1.1.3.1	500109001	普通混凝土				1		11659.69	
1.1.3.1.1	500109001001	普通混凝土（排架、工作桥）	1. 排架、工作桥混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	4.26	673.32	2868.34	
1.1.3.1.2	500109001002	普通混凝土（闸槽、牛腿）	1. 闸槽、牛腿混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	3.48	633.41	2204.27	
1.1.3.1.3	500109001003	普通混凝土（便桥）	1. 便桥混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	0.41	638.95	261.97	
1.1.3.1.4	500109001004	普通混凝土（闸门）	1. 混凝土闸门现场预制、安装； 2. 混凝土强度C30；		m3	2.75	2300.04	6325.11	
1.1.4	500110	模板工程				1		12188.67	
1.1.4.1	500110001	普通模板				1		12188.67	
1.1.4.1.1	500110001001	普通模板（排架、工作桥）	1. 木模板制作、安装、拆除		m2	42.82	186.8	7998.78	
1.1.4.1.2	500110001002	普通模板（闸槽、牛腿、便桥）	1. 木模板制作、安装、拆除		m2	8.91	136.96	1220.31	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

1.1. 4.1. 3	5001100010 03	普通模板（闸门）	1.木模板制作、 安装、拆除		m2	27.07	109.7	2969.5 8	
1.1. 5	500111	钢筋加工及安装工程				1		12838. 52	
1.1. 5.1	500111001	钢筋加工及安装				1		11638. 52	
1.1. 5.1. 1	5001110010 01	钢筋加工及安装			t	1.82	6394.7 9	11638. 52	
1.1. 5.2	500111002	钢构件加工及安装				1		1200	
1.1. 5.2. 1	5001110020 01	金属门档	1、1cm镀锌钢板 制作		个	8	150	1200	
1.1. 6	500114	其他建筑工程				1		10563. 72	
1.1. 6.1	500114002	其他临时建筑工程			项	1		10563. 72	
1.1. 6.1. 1	5001140020 01	凿除老闸支架、横 梁、闸槽、闸门等 砼及破碎清理运输	1.机械拆除、破 碎、外运； 2.施工单位包干 使用		项	1	10000	10000	
1.1. 6.1. 2	5001070140 02	植筋			根	34	16.58	563.72	
1.2	5001	水利建筑工程（零 星项目）				1		47064. 06	
1.2. 1	500114	其他建筑工程				1		47064. 06	
1.2. 1.1	500114001	其他永久建筑工程				1		47064. 06	
1.2. 1.1. 1	5001140010 14	电动启闭机	1. CD型电动葫芦 及单轨小车安装 电动葫芦 起重 能力（t）5 2. 单价包含运输 、安装费用		台	1	17000	17000	
1.2. 1.1. 2	5001140010 01	其他金属结构设备 安装 铁爬梯、搁 门器及轴			t	0.15	11908. 79	1786.3 2	
1.2. 1.1. 3	5001140010 03	其他金属结构设备 安装 不锈钢安全 门（底座加锁）			m2	1.35	654.03	882.94	
1.2. 1.1. 4	5001010020 01	工作桥不锈钢栏杆 （包含底座）			m	13.3	350	4655	
1.2. 1.1. 5	5001140010 04	不锈钢防护罩	1、1.5mm厚304 不锈钢面层、金 属骨架。		项	1	3000	3000	
1.2. 1.1. 6	5001140010 05	支架标语			项	1	1800	1800	
1.2. 1.1. 7	5001010020 05	支架内外侧白色防 水涂料			m3	39.12	40	1564.8	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

1.2. 1.1. 8	5001010020 03	木止水			项	1	500	500	
1.2. 1.1. 9	5001010020 04	施工脚手架			项	1	1500	1500	
1.2. 1.1. 10	5001050010 01	预埋 ϕ 50PVC管			m	5	5	25	
1.2. 1.1. 11	5001010020 06	电缆3*25+1*16mm2 铝芯	1、铝芯 3*25+16mm2 (四 芯) 电缆; 2、含端头制 作; 3、钢索架设		m	100	55	5500	
1.2. 1.1. 12	5001010020 07	控制箱（含电表、 开关、漏报等）			项	1	1800	1800	
1.2. 1.1. 13	5001010020 08	角铁、瓷瓶等辅材			项	1	350	350	
1.2. 1.1. 14	5001010020 09	电力系统调试			项	1	800	800	
1.2. 1.1. 15	5001010020 10	混凝土电线杆12m	1. 组立单杆混凝 土杆12m 2. 土石方工程 普通土 3. 土石方工程 泥水坑		根	2	2500	5000	
1.2. 1.1. 16	5001010020 11	拉盘			组	2	450	900	
		合计						94527. 59	

措施项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	945.28
2	安全文明措施	563.92
3	临时工程	945.28
4	交通工程	945.28
5	保险费	945.28
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	
	合计	4345.04

其他项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
	合计		

零星工作项目计价表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

序号	名称	型号规格	计量单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	人工						
	人工小计						
2	材料						
	材料小计						
3	机械						
	机械小计						
	合计						

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	水泥 42.5级	密度3.1，堆积密度1.2(不含进口水泥)	t	303.9	
2	黄砂	密度2.6，堆积密度1.5	t	146.95	
3	碎石	密度2.7，堆积密度1.5	t	176.64	
4	型钢		t	4364.95	
5	原木	二、三等	m3	2061.17	
6	板枋材	一、二等	m3	2751.31	
7	板枋材	三等、枕木	m3	2751.31	
8	竹胶板		m2	48.8	
9	钢筋、缆风元钢		kg	3.679	
10	镀锌铁丝	8#	kg	6.17	
11	镀锌铁丝	20#	kg	6.6	
12	铁钉	综合	kg	5.57	
13	铁件、预埋铁件	经过加工的板、型钢	kg	5.83	
14	零星卡具		kg	7.7	
15	钢模支撑		kg	6.08	
16	型钢	综合	kg	4.365	
17	钢管	搭脚手架用	kg	6.08	
18	扣件		只	7.73	
19	钢木组合脚手板		m2	186.69	
20	电焊条		kg	4.97	
21	电锤钻头 φ18		根	8.58	
22	电焊条	Φ4mm	kg	5.15	
23	电焊条	综合	kg	5.23	
24	氧气		m3	4.29	
25	乙炔气		m3	13.72	
26	平型橡皮止水		m	70.32	
27	P型橡皮止水		m	34.3	
28	油漆	综合	kg	14.64	
29	调和漆		kg	14.64	
30	防锈漆		kg	14.3	
31	汽油	综合	kg	7.76	
32	水		m3	4.77	
33	棉纱头		kg	6.86	
34	砂纸		张	1.03	
35	松节刷		把	8.75	
36	钢丝刷		把	4.29	
37	漆刷		把	2.57	
38	不锈钢安全门		m2	260	
39	强力植筋胶		ml	0.05	
40	钢板		kg	4.365	
41	支架标语		项	1800	
42	木止水		项	500	
43	混凝土电线杆12m		根	2500	
44	拉盘		组	450	
45	电动启闭机中的材料费		台	17000	
46	施工脚手架中的材料费		项	1500	
47	预埋 φ50PVC管中的材料费		m	5	
48	米黄色防水涂料中的材料费		m	40	

人工费单价汇总表

合同编号：001

工程名称：朱中西朱闸（4m）

序号	类别	计量单位	预算价（元）	备注
1	主体工程			
	一类工	工日	123	
	二类工	工日	119	
	工长	工时	11.55	
	高级工	工时	10.67	
	中级工	工时	8.9	
	初级工	工时	6.13	
2	零星工程			

西南闸（4m）

工程

标底

合同编号：001

总价（小写）： 109272.63 （元）

（大写）： 壹拾万玖仟贰佰柒拾贰元陆角叁分 （元）

编制人员： _____

审查人员： _____

监督、监察人员： _____

编制时间： 2022-03-12

工程项目总价表

合同编号：001

工程名称：西南闸（4m）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	104527.59
1	50	水利工程	104527.59
1.1	5001	水利建筑工程	47463.53
1.1.1	500101	土方开挖工程	61.12
1.1.2	500103	土石方填筑工程	151.81
1.1.3	500109	混凝土工程	11659.69
1.1.4	500110	模板工程	12188.67
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	12838.52
1.1.6	500114	其他建筑工程	10563.72
1.2	5001	水利建筑工程（零星项目）	57064.06
1.2.1	500114	其他建筑工程	57064.06
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	4745.04
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	109272.63

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：西南闸（4m）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	水利工程		1		104527.59	
1.1	5001	水利建筑工程		1		47463.53	
1.1.1	500101	土方开挖工程		1		61.12	
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖		1		61.12	
1.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	m3	8.67	7.05	61.12	
1.1.1.2	500103	土石方填筑工程		1		151.81	
1.1.1.2.1	500103001	一般土方填筑		1		151.81	
1.1.1.2.1.1	500103001001	一般土方填筑	m3	8.67	17.51	151.81	
1.1.1.3	500109	混凝土工程		1		11659.69	
1.1.1.3.1	500109001	普通混凝土		1		11659.69	
1.1.1.3.1.1	500109001001	普通混凝土（排架、工作桥）	m3	4.26	673.32	2868.34	
1.1.1.3.1.2	500109001002	普通混凝土（闸槽、牛腿）	m3	3.48	633.41	2204.27	
1.1.1.3.1.3	500109001003	普通混凝土（便桥）	m3	0.41	638.95	261.97	
1.1.1.3.1.4	500109001004	普通混凝土（闸门）	m3	2.75	2300.04	6325.11	
1.1.1.4	500110	模板工程		1		12188.67	
1.1.1.4.1	500110001	普通模板		1		12188.67	
1.1.1.4.1.1	500110001001	普通模板（排架、工作桥）	m2	42.82	186.8	7998.78	
1.1.1.4.1.2	500110001002	普通模板（闸槽、牛腿、便桥）	m2	8.91	136.96	1220.31	
1.1.1.4.1.3	500110001003	普通模板（闸门）	m2	27.07	109.7	2969.58	
1.1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		1		12838.52	
1.1.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装		1		11638.52	
1.1.1.5.1.1	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.82	6394.79	11638.52	
1.1.1.5.2	500111002	钢构件加工及安装		1		1200	
1.1.1.5.2.1	500111002001	金属门档	个	8	150	1200	
1.1.1.6	500114	其他建筑工程		1		10563.72	
1.1.1.6.1	500114002	其他临时建筑工程	项	1		10563.72	
1.1.1.6.1.1	500114002001	凿除老闸支架、横梁、闸槽、闸门等砼及破碎清理运输	项	1	10000	10000	
1.1.1.6.1.2	500107014002	植筋	根	34	16.58	563.72	
1.2	5001	水利建筑工程（零星项目）		1		57064.06	
1.2.1	500114	其他建筑工程		1		57064.06	
1.2.1.1	500114001	其他永久建筑工程		1		57064.06	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：西南闸（4m）

1.2.1. 1.1	500114001014	电动启闭机	台	1	17000	17000	
1.2.1. 1.2	500114001001	其他金属结构设备安装 铁爬梯、搁门器及轴	t	0.15	11908.79	1786.32	
1.2.1. 1.3	500114001003	其他金属结构设备安装 不锈钢安全门（底座加锁）	m ²	1.35	654.03	882.94	
1.2.1. 1.4	500101002001	工作桥不锈钢栏杆（包含底座）	m	13.3	350	4655	
1.2.1. 1.5	500114001004	不锈钢防护罩	项	1	3000	3000	
1.2.1. 1.6	500114001005	支架标语	项	1	1800	1800	
1.2.1. 1.7	500101002005	支架内外侧白色防水涂料	m ³	39.12	40	1564.8	
1.2.1. 1.8	500101002003	木止水	项	1	500	500	
1.2.1. 1.9	500101002004	施工脚手架	项	1	1500	1500	
1.2.1. 1.10	500105001001	预埋Φ50PVC管	m	5	5	25	
1.2.1. 1.11	500101002006	电缆3*25+1*16mm ² 铝芯	m	200	55	11000	
1.2.1. 1.12	500101002007	控制箱（含电表、开关、漏保等）	项	1	1800	1800	
1.2.1. 1.13	500101002008	角铁、瓷瓶等辅材	项	1	350	350	
1.2.1. 1.14	500101002009	电力系统调试	项	1	800	800	
1.2.1. 1.15	500101002010	混凝土电线杆12m	根	3	2500	7500	
1.2.1. 1.16	500101002011	拉盘	组	2	450	900	
1.2.1. 1.17	500101002012	材料二次搬运费	项	1	2000	2000	
		合计				104527.59	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：西南闸（4m）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	水利工程				1		104527.59	
1.1	5001	水利建筑工程				1		47463.53	
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		61.12	
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖				1		61.12	
1.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖			m3	8.67	7.05	61.12	
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		151.81	
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑				1		151.81	
1.1.2.1.1	500103001001	一般土方填筑			m3	8.67	17.51	151.81	
1.1.3	500109	混凝土工程				1		11659.69	
1.1.3.1	500109001	普通混凝土				1		11659.69	
1.1.3.1.1	500109001001	普通混凝土（排架、工作桥）	1. 排架、工作桥混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	4.26	673.32	2868.34	
1.1.3.1.2	500109001002	普通混凝土（闸槽、牛腿）	1. 闸槽、牛腿混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	3.48	633.41	2204.27	
1.1.3.1.3	500109001003	普通混凝土（便桥）	1. 便桥混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	0.41	638.95	261.97	
1.1.3.1.4	500109001004	普通混凝土（闸门）	1. 混凝土闸门现场预制、安装； 2. 混凝土强度C30；		m3	2.75	2300.04	6325.11	
1.1.4	500110	模板工程				1		12188.67	
1.1.4.1	500110001	普通模板				1		12188.67	
1.1.4.1.1	500110001001	普通模板（排架、工作桥）	1. 木模板制作、安装、拆除		m2	42.82	186.8	7998.78	
1.1.4.1.2	500110001002	普通模板（闸槽、牛腿、便桥）	1. 木模板制作、安装、拆除		m2	8.91	136.96	1220.31	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：西南闸（4m）

1.1. 4.1. 3	5001100010 03	普通模板（闸门）	1.木模板制作、 安装、拆除		m2	27.07	109.7	2969.5 8	
1.1. 5	500111	钢筋加工及安装工程				1		12838. 52	
1.1. 5.1	500111001	钢筋加工及安装				1		11638. 52	
1.1. 5.1. 1	5001110010 01	钢筋加工及安装			t	1.82	6394.7 9	11638. 52	
1.1. 5.2	500111002	钢构件加工及安装				1		1200	
1.1. 5.2. 1	5001110020 01	金属门档	1、1cm镀锌钢板 制作		个	8	150	1200	
1.1. 6	500114	其他建筑工程				1		10563. 72	
1.1. 6.1	500114002	其他临时建筑工程			项	1		10563. 72	
1.1. 6.1. 1	5001140020 01	凿除老闸支架、横 梁、闸槽、闸门等 砼及破碎清理运输	1.机械拆除、破 碎、外运； 2.施工单位包干 使用		项	1	10000	10000	
1.1. 6.1. 2	5001070140 02	植筋			根	34	16.58	563.72	
1.2	5001	水利建筑工程（零 星项目）				1		57064. 06	
1.2. 1	500114	其他建筑工程				1		57064. 06	
1.2. 1.1	500114001	其他永久建筑工程				1		57064. 06	
1.2. 1.1. 1	5001140010 14	电动启闭机	1. CD型电动葫芦 及单轨小车安装 电动葫芦 起重 能力（t）5 2. 单价包含运输 、安装费用		台	1	17000	17000	
1.2. 1.1. 2	5001140010 01	其他金属结构设备 安装 铁爬梯、搁 门器及轴			t	0.15	11908. 79	1786.3 2	
1.2. 1.1. 3	5001140010 03	其他金属结构设备 安装 不锈钢安全 门（底座加锁）			m2	1.35	654.03	882.94	
1.2. 1.1. 4	5001010020 01	工作桥不锈钢栏杆 （包含底座）			m	13.3	350	4655	
1.2. 1.1. 5	5001140010 04	不锈钢防护罩	1、1.5mm厚304 不锈钢面层、金 属骨架。		项	1	3000	3000	
1.2. 1.1. 6	5001140010 05	支架标语			项	1	1800	1800	
1.2. 1.1. 7	5001010020 05	支架内外侧白色防 水涂料			m3	39.12	40	1564.8	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 西南闸 (4m)

1.2. 1.1. 8	5001010020 03	木止水			项	1	500	500	
1.2. 1.1. 9	5001010020 04	施工脚手架			项	1	1500	1500	
1.2. 1.1. 10	5001050010 01	预埋 ϕ 50PVC管			m	5	5	25	
1.2. 1.1. 11	5001010020 06	电缆3*25+1*16mm2 铝芯	1、铝芯 3*25+16mm2 (四 芯) 电缆; 2、含端头制 作; 3、钢索架设		m	200	55	11000	
1.2. 1.1. 12	5001010020 07	控制箱 (含电表、 开关、漏保等)			项	1	1800	1800	
1.2. 1.1. 13	5001010020 08	角铁、瓷瓶等辅材			项	1	350	350	
1.2. 1.1. 14	5001010020 09	电力系统调试			项	1	800	800	
1.2. 1.1. 15	5001010020 10	混凝土电线杆12m	1. 组立单杆混凝 土杆12m 2. 土石方工程 普通土 3. 土石方工程 泥水坑		根	3	2500	7500	
1.2. 1.1. 16	5001010020 11	拉盘			组	2	450	900	
1.2. 1.1. 17	5001010020 12	材料二次搬运费			项	1	2000	2000	
		合计						104527 .59	

措施项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：西南闸（4m）

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	1045.28
2	安全文明措施	563.92
3	临时工程	1045.28
4	交通工程	1045.28
5	保险费	1045.28
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	
	合计	4745.04

其他项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：西南闸（4m）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
	合计		

零星工作项目计价表

合同编号：001

工程名称：西南闸（4m）

序号	名称	型号规格	计量单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	人工						
	人工小计						
2	材料						
	材料小计						
3	机械						
	机械小计						
	合计						

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：西南闸（4m）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	水泥 42.5级	密度3.1，堆积密度1.2(不含进口水泥)	t	303.9	
2	黄砂	密度2.6，堆积密度1.5	t	146.95	
3	碎石	密度2.7，堆积密度1.5	t	176.64	
4	型钢		t	4364.95	
5	原木	二、三等	m3	2061.17	
6	板枋材	一、二等	m3	2751.31	
7	板枋材	三等、枕木	m3	2751.31	
8	竹胶板		m2	48.8	
9	钢筋、缆风元钢		kg	3.679	
10	镀锌铁丝	8#	kg	6.17	
11	镀锌铁丝	20#	kg	6.6	
12	铁钉	综合	kg	5.57	
13	铁件、预埋铁件	经过加工的板、型钢	kg	5.83	
14	零星卡具		kg	7.7	
15	钢模支撑		kg	6.08	
16	型钢	综合	kg	4.365	
17	钢管	搭脚手架用	kg	6.08	
18	扣件		只	7.73	
19	钢木组合脚手板		m2	186.69	
20	电焊条		kg	4.97	
21	电锤钻头 φ18		根	8.58	
22	电焊条	Φ4mm	kg	5.15	
23	电焊条	综合	kg	5.23	
24	氧气		m3	4.29	
25	乙炔气		m3	13.72	
26	平型橡皮止水		m	70.32	
27	P型橡皮止水		m	34.3	
28	油漆	综合	kg	14.64	
29	调和漆		kg	14.64	
30	防锈漆		kg	14.3	
31	汽油	综合	kg	7.76	
32	水		m3	4.77	
33	棉纱头		kg	6.86	
34	砂纸		张	1.03	
35	松节刷		把	8.75	
36	钢丝刷		把	4.29	
37	漆刷		把	2.57	
38	不锈钢安全门		m2	260	
39	强力植筋胶		ml	0.05	
40	钢板		kg	4.365	
41	支架标语		项	1800	
42	木止水		项	500	
43	混凝土电线杆12m		根	2500	
44	拉盘		组	450	
45	电动启闭机中的材料费		台	17000	
46	施工脚手架中的材料费		项	1500	
47	预埋 φ50PVC管中的材料费		m	5	
48	米黄色防水涂料中的材料费		m	40	

人工费单价汇总表

合同编号：001

工程名称：西南闸（4m）

序号	类别	计量单位	预算价（元）	备注
1	主体工程			
	一类工	工日	123	
	二类工	工日	119	
	工长	工时	11.55	
	高级工	工时	10.67	
	中级工	工时	8.9	
	初级工	工时	6.13	
2	零星工程			

梅家闸（河口）（3.5m）

工程

标底

合同编号：001

总价（小写）： 80024.40 （元）

（大写）： 捌万零贰拾肆元肆角整 （元）

编制人员： _____

审查人员： _____

监督、监察人员： _____

编制时间： 2022-03-12

工程项目总价表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	76455.66
1	50	水利工程	76455.66
1.1	5001	水利建筑工程	41958.72
1.1.1	500101	土方开挖工程	23.41
1.1.2	500103	土石方填筑工程	151.81
1.1.3	500109	混凝土工程	10474.08
1.1.4	500110	模板工程	11377.98
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	11367.72
1.1.6	500114	其他建筑工程	8563.72
1.2	5001	水利建筑工程（零星项目）	34496.94
1.2.1	500114	其他建筑工程	34496.94
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	3568.74
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	80024.40

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	水利工程		1		76455.66	
1.1	5001	水利建筑工程		1		41958.72	
1.1.1	500101	土方开挖工程		1		23.41	
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖		1		23.41	
1.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	m3	8.67	2.7	23.41	
1.1.2	500103	土石方填筑工程		1		151.81	
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑		1		151.81	
1.1.2.1.1	500103001001	一般土方填筑	m3	8.67	17.51	151.81	
1.1.3	500109	混凝土工程		1		10474.08	
1.1.3.1	500109001	普通混凝土		1		10474.08	
1.1.3.1.1	500109001001	普通混凝土（排架、工作桥）	m3	4.06	673.06	2732.62	
1.1.3.1.2	500109001002	普通混凝土（闸槽、牛腿）	m3	3.48	633.19	2203.5	
1.1.3.1.3	500109001003	普通混凝土（便桥）	m3	0.37	638.87	236.38	
1.1.3.1.4	500109001004	普通混凝土（闸门）	m3	2.26	2345.83	5301.58	
1.1.4	500110	模板工程		1		11377.98	
1.1.4.1	500110001	普通模板		1		11377.98	
1.1.4.1.1	500110001001	普通模板（排架、工作桥）	m2	40.48	186.8	7561.66	
1.1.4.1.2	500110001002	普通模板（闸槽、牛腿、便桥）	m2	8.91	136.96	1220.31	
1.1.4.1.3	500110001003	普通模板（闸门）	m2	23.71	109.49	2596.01	
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		1		11367.72	
1.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装		1		10167.72	
1.1.5.1.1	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.59	6394.79	10167.72	
1.1.5.2	500111002	钢构件加工及安装		1		1200	
1.1.5.2.1	500111002001	金属门档	个	8	150	1200	
1.1.6	500114	其他建筑工程		1		8563.72	
1.1.6.1	500114002	其他临时建筑工程	项	1		8563.72	
1.1.6.1.1	500114002001	凿除老闸支架、横梁、闸槽、闸门等砼及破碎清理运输	项	1	8000	8000	
1.1.6.1.2	500107014002	植筋	根	34	16.58	563.72	
1.2	5001	水利建筑工程（零星项目）		1		34496.94	
1.2.1	500114	其他建筑工程		1		34496.94	
1.2.1.1	500114001	其他永久建筑工程		1		34496.94	
1.2.1.1.1	500114001014	电动启闭机	台	1	17000	17000	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

1.2.1. 1.2	500114001001	其他金属结构设备安装 铁爬梯、搁门器及轴	t	0.15	11794.69	1769.2	
1.2.1. 1.3	500114001003	其他金属结构设备安装 不锈钢安全门（底座加锁）	m ²	1.35	654.03	882.94	
1.2.1. 1.4	500101002001	工作桥不锈钢栏杆（包含底座）	m	13.3	350	4655	
1.2.1. 1.5	500114001004	不锈钢防护罩	项	1	3000	3000	
1.2.1. 1.6	500114001005	支架标语	项	1	1800	1800	
1.2.1. 1.7	500101002005	支架内外侧白色防水涂料	m ³	39.12	40	1564.8	
1.2.1. 1.8	500101002003	木止水	项	1	500	500	
1.2.1. 1.9	500101002004	施工脚手架	项	1	1500	1500	
1.2.1. 1.10	500105001001	预埋Φ50PVC管	m	5	5	25	
1.2.1. 1.11	500101002007	控制箱（含电表、开关、漏保等）	项	1	1800	1800	
		合计				76455.66	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	水利工程				1		76455.66	
1.1	5001	水利建筑工程				1		41958.72	
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		23.41	
1.1.1.1	500101002	一般土方开挖				1		23.41	
1.1.1.1.1	50010100202	一般土方开挖			m3	8.67	2.7	23.41	
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		151.81	
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑				1		151.81	
1.1.2.1.1	50010300101	一般土方填筑			m3	8.67	17.51	151.81	
1.1.3	500109	混凝土工程				1		10474.08	
1.1.3.1	500109001	普通混凝土				1		10474.08	
1.1.3.1.1	50010900101	普通混凝土（排架、工作桥）	1. 排架、工作桥混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	4.06	673.06	2732.62	
1.1.3.1.2	50010900102	普通混凝土（闸槽、牛腿）	1. 闸槽、牛腿混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	3.48	633.19	2203.5	
1.1.3.1.3	50010900103	普通混凝土（便桥）	1. 便桥混凝土搅拌、运输、浇筑； 2. 混凝土强度C25；		m3	0.37	638.87	236.38	
1.1.3.1.4	50010900104	普通混凝土（闸门）	1. 混凝土闸门现场预制、安装； 2. 混凝土强度C30；		m3	2.26	2345.83	5301.58	
1.1.4	500110	模板工程				1		11377.98	
1.1.4.1	500110001	普通模板				1		11377.98	
1.1.4.1.1	50011000101	普通模板（排架、工作桥）	1. 木模板制作、安装、拆除		m2	40.48	186.8	7561.66	
1.1.4.1.2	50011000102	普通模板（闸槽、牛腿、便桥）	1. 木模板制作、安装、拆除		m2	8.91	136.96	1220.31	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

1.1. 4.1. 3	5001100010 03	普通模板（闸门）	1.木模板制作、 安装、拆除		m2	23.71	109.49	2596.0 1	
1.1. 5	500111	钢筋加工及安装工程				1		11367. 72	
1.1. 5.1	500111001	钢筋加工及安装				1		10167. 72	
1.1. 5.1. 1	5001110010 01	钢筋加工及安装			t	1.59	6394.7 9	10167. 72	
1.1. 5.2	500111002	钢构件加工及安装				1		1200	
1.1. 5.2. 1	5001110020 01	金属门档	1、1cm镀锌钢板 制作		个	8	150	1200	
1.1. 6	500114	其他建筑工程				1		8563.7 2	
1.1. 6.1	500114002	其他临时建筑工程			项	1		8563.7 2	
1.1. 6.1. 1	5001140020 01	凿除老闸支架、横 梁、闸槽、闸门等 砼及破碎清理运输	1.机械拆除、破 碎、外运； 2.施工单位包干 使用		项	1	8000	8000	
1.1. 6.1. 2	5001070140 02	植筋			根	34	16.58	563.72	
1.2	5001	水利建筑工程（零 星项目）				1		34496. 94	
1.2. 1	500114	其他建筑工程				1		34496. 94	
1.2. 1.1	500114001	其他永久建筑工程				1		34496. 94	
1.2. 1.1. 1	5001140010 14	电动启闭机	1. CD型电动葫芦 及单轨小车安装 电动葫芦 起重 能力（t）5 2. 单价包含运输 、安装费用		台	1	17000	17000	
1.2. 1.1. 2	5001140010 01	其他金属结构设备 安装 铁爬梯、搁 门器及轴			t	0.15	11794. 69	1769.2	
1.2. 1.1. 3	5001140010 03	其他金属结构设备 安装 不锈钢安全 门（底座加锁）			m2	1.35	654.03	882.94	
1.2. 1.1. 4	5001010020 01	工作桥不锈钢栏杆 （包含底座）			m	13.3	350	4655	
1.2. 1.1. 5	5001140010 04	不锈钢防护罩	1、1.5mm厚304 不锈钢面层、金 属骨架。		项	1	3000	3000	
1.2. 1.1. 6	5001140010 05	支架标语			项	1	1800	1800	
1.2. 1.1. 7	5001010020 05	支架内外侧白色防 水涂料			m3	39.12	40	1564.8	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

1.2. 1.1. 8	5001010020 03	木止水		项	1	500	500	
1.2. 1.1. 9	5001010020 04	施工脚手架		项	1	1500	1500	
1.2. 1.1. 10	5001050010 01	预埋 ϕ 50PVC管		m	5	5	25	
1.2. 1.1. 11	5001010020 07	控制箱（含电表、 开关、漏保等）		项	1	1800	1800	
		合计					76455. 66	

措施项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	764.56
2	安全文明措施	510.5
3	临时工程	764.56
4	交通工程	764.56
5	保险费	764.56
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	
	合计	3568.74

其他项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
	合计		

零星工作项目计价表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

序号	名称	型号规格	计量单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	人工						
	人工小计						
2	材料						
	材料小计						
3	机械						
	机械小计						
	合计						

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	水泥 42.5级	密度3.1, 堆积密度1.2(不含进口水泥)	t	303.9	
2	黄砂	密度2.6, 堆积密度1.5	t	146.95	
3	碎石	密度2.7, 堆积密度1.5	t	176.64	
4	型钢		t	4364.95	
5	原木	二、三等	m3	2061.17	
6	板枋材	一、二等	m3	2751.31	
7	板枋材	三等、枕木	m3	2751.31	
8	竹胶板		m2	48.8	
9	钢筋、缆风元钢		kg	3.679	
10	镀锌铁丝	8#	kg	6.17	
11	镀锌铁丝	20#	kg	6.6	
12	铁钉	综合	kg	5.57	
13	铁件、预埋铁件	经过加工的板、型钢	kg	5.83	
14	零星卡具		kg	7.7	
15	钢模支撑		kg	5.76	
16	型钢	综合	kg	5.5	
17	钢管	搭脚手架用	kg	5.76	
18	扣件		只	7.7	
19	钢木组合脚手板		m2	186.69	
20	电焊条		kg	4.97	
21	电锤钻头 φ18		根	8.58	
22	电焊条	Φ4mm	kg	5.15	
23	电焊条	综合	kg	5.23	
24	氧气		m3	4.29	
25	乙炔气		m3	13.72	
26	平型橡皮止水		m	70.32	
27	P型橡皮止水		m	34.3	
28	油漆	综合	kg	12.86	
29	调和漆		kg	9.61	
30	防锈漆		kg	10.68	
31	汽油	综合	kg	7.76	
32	水		m3	4.59	
33	棉纱头		kg	6.86	
34	砂纸		张	1.03	
35	松节刷		把	8.75	
36	钢丝刷		把	4.29	
37	漆刷		把	2.57	
38	不锈钢安全门		m2	260	
39	强力植筋胶		m1	0.05	
40	钢板		kg	4.365	
41	支架标语		项	1800	
42	木止水		项	500	
43	控制箱（含电表、开关、漏保等）		项	1800	
44	电动启闭机中的材料费		台	17000	
45	施工脚手架中的材料费		项	1500	
46	预埋 φ50PVC管中的材料费		m	5	
47	米黄色防水涂料中的材料费		m	40	

人工费单价汇总表

合同编号：001

工程名称：梅家闸（河口）（3.5m）

序号	类别	计量单位	预算价（元）	备注
1	主体工程			
	一类工	工日	123	
	二类工	工日	119	
	工长	工时	11.55	
	高级工	工时	10.67	
	中级工	工时	8.9	
	初级工	工时	6.13	
2	零星工程			