竹泓镇危桥维修工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 73817.31

（大写）： 柒万叁仟捌佰壹拾柒元叁角壹分

招　标　人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编　制　人： （造价人员签字盖专用章）

复　核　人： （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2024年04月24日

复核时间： 2024年04月24日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：竹泓镇危桥维修　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	竹泓镇危桥维修	73817.31	0.00	1589.73	2080.83
合　计		73817.31	0.00	1589.73	2080.83

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：竹泓镇危桥维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	63336.04	0.00
1.1	人工费	7651.78	
1.2	材料费	51404.97	
1.3	施工机具使用费	931.95	
1.4	企业管理费	2488.54	
1.5	利润	858.80	
2	措施项目	2305.43	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	2305.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1589.73	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	2080.83	—
5	税金	6095.01	—
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		73817.31	0.00

未来软件编制　　2024-04-24

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹泓镇危桥维修　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 竹泓镇竹一村二组桥			1	33927.14	33927.14	0.00
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.拆除混凝土栏杆、栏板 2.卷扬机带塔单1t(H=40m)	m	98	20.92	2050.16	0.00
2	040103002001	建筑垃圾外运	建筑垃圾外运	项	1	1000.00	1000.00	0.00
3	040203007001	南桥头混凝土	1.水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚10cm	m2	10	80.63	806.30	0.00
4	040309001001	镀锌钢管栏杆	1.镀锌钢管栏杆 2.详见设计图纸	m	98	225.13	22062.74	0.00
5	040303019001	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C30 5~20 2.厚度:6cm	m2	98	68.46	6709.08	0.00
6	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:光圆钢筋 2.钢筋规格:φ6.5 3.间距:20cm	t	0.22	5903.92	1298.86	0.00
		A.1 竹泓镇新泓村机耕路7座桥梁维修			1	29408.90	29408.90	0.00
7	040309003001	预制混凝土栏杆	1.详见维修方案	m	42	200.00	8400.00	0.00
8	040309003002	栏柱	1.详见维修方案	个	35	100.00	3500.00	0.00
9	040309003003	栏扶	1.详见维修方案	个	12	100.00	1200.00	0.00
10	040309003004	栏杆修补	1.详见维修方案	座	6	800.00	4800.00	0.00
11	040103002002	拆除及外运	拆除及外运	座	7	500.00	3500.00	0.00
12	040308005001	油漆	1.详见维修方案	项	1	2800.00	2800.00	0.00
13	040203007002	桥头接路修补	桥头接路修补	m3	10	520.89	5208.90	0.00
分部分项合计							63336.04	0.00
本页小计							63336.04	0.00
合　　计							63336.04	0.00

未来软件编制　　2024-04-24

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：竹泓镇危桥维修　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100	1589.73			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	2.2	1393.39			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.5%/2星0.55%/3星0.60%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	196.34			
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.15%
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.1～0.3%
4	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2024-04-24

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：竹泓镇危桥维修　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
6	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.02%
7	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1	696.70			1.1～2.2%
8	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.2%
9	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	19.00			0.03%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2024-04-24

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：竹泓镇危桥维修　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.02～0.04%
合 计					2305.43			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2024-04-24

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：竹泓镇危桥维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合 计		0.00		—

规费、税金项目计价表

工程名称：竹泓镇危桥维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2080.83	100	2080.83
1.1	社会保险费		65641.47	2.7	1772.32
1.2	住房公积金		65641.47	0.47	308.51
1.3	环境保护税		65641.47	0	0.00
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	67722.30	9	6095.01
合　计					8175.84

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2024-04-24

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：竹泓镇危桥维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	44	其他材料费		元	13.603331	1	13.60	
2	99	栏柱		个	35	100	3500.00	
3	99	油漆		项	1	2800	2800.00	
4	99	预制混凝土栏杆		m	42	200	8400.00	
5	99	拆除及外运		座	7	500	3500.00	
6	99	栏杆修补		座	6	800	4800.00	
7	99	栏扶		个	12	100	1200.00	
8	99	建筑垃圾外运		项	1	1000	1000.00	
9	01010111	钢筋	Φ10以外	t	0.2244	3545	795.50	
10	01010111	钢筋	Φ10以外	t	0.07448	3571.05	265.97	
11	01290221	钢板	15以内	kg	114.8168	3.91	448.93	
12	02090101	塑料薄膜		m2	10.78	0.69	7.44	
13	02190111	尼龙帽		个	12	0.74	8.88	
14	02330105	草袋子		只	75.992	0.86	65.35	
15	03410205	电焊条		kg	28.4298	4.97	141.30	
16	03515100	圆钉		kg	0.078	4.97	0.39	
17	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	1.1374	5.15	5.86	
18	03652401	钢锯片		片	0.13	360.17	46.82	
19	03652405	刻槽机锯片		组	0.049	4116.24	201.70	
20	05030600	普通木成材		m3	0.01603	1372.08	21.99	
21	12333513	脱模剂		kg	0.0885	17.15	1.52	
22	12370305	氧气		m3	9.3394	2.83	26.43	
23	12370335	乙炔气		kg	3.1164	15.44	48.12	
24	14010303	钢管		t	3.01056	4905.38	14767.94	
25	31012504	模板嵌缝料		kg	0.0472	2.76	0.13	
26	31150101	水		m3	63.505	4.77	302.92	
27	31150301	电		kW·h	5.31	0.59	3.13	
28	32011111	组合钢模板		kg	3.972	4.29	17.04	
29	32020115	零星卡具		kg	14.22	10.86	154.43	
30	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	17.0085	520.89	8859.56	
合　计							51404.95	